

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

Proyecto: Presupuesto intervencion Megacentro 2

13 de julio de 2021
Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Presupuesto intervencion Megacentro 2

	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	Gerencia general					-
1.01	Demolicion de muro sheetrock de archivo existente.		M2		-	
1.02	Suministro y colocación de sheetrock reforzado a dos caras calibre 26 estructura 2.5 para ampliación de la oficina existente		M2		-	
1.03	Suministro e instalación de zocalos		ML		-	
1.04	Suministro y colocacion de puerta de cristal con marco de aluminio para nueva oficina, incluye brazo hidraulico, llavin y frost (0.90mts*2.10mts)		UD		-	
1.05	Suministro e instalacion de salidas de DATA		UD		-	
1.06	Suministro e instalacion de salidas de AC		UD		-	
1.07	Suministro e instalacion de salidas de UPS		UD		-	
1.08	Limpieza final y bote de escombros.		UD		-	
2.00	Megacentro 1 segundo nivel (Oficina Ivan Ortíz y Luís Díaz)					-
2.01	Suministro e instalación de salidas de DATA		UD		-	
2.02	Suministro e instalación de salidas de AC		UD		-	
2.03	Suministro e instalación de salidas de UPS		UD		-	
2.04	Suministro y colocación de sheetrock reforzado a dos caras calibre 26 estructura 2.5 para construcción de oficinas nuevas		M2		-	
2.05	Suministro y colocación de puerta de cristal con marco de aluminio para nueva oficina, incluye brazo hidráulico, llavin y frost (0.90mts*2.10mts)		UD		-	
3.00	Megacentro 2 (Oficina Perez / Oria)					-
3.01	Desmonte de sheetrock		M2		-	
3.02	Apertura de hueco en sheetrock existente 0.90 x 2.10 mts. Incluye terminación.		UD		-	
3.03	Suministro e instalación de zocalos		ML		-	
3.04	Suministro y colocación de sheetrock reforzado a dos caras calibre 26 estructura 2.5 para construcción de nuevos espacios		M2		-	
3.05	Suministro e instalación de salidas de DATA		UD		-	
3.06	Suministro e instalación de salidas de AC		UD		-	
3.07	Suministro e instalación de salidas de UPS		UD		-	
3.08	Limpieza final y bote de escom}ros		PA		-	
4.00	Megacentro 2 (Oficina Niurka Holguin)					-
4.01	Suministro y colocación de sheetrock reforzado a dos caras calibre 26 estructura 2.5 para construcción de nuevos espacios		M2		-	
4.02	Suministro e instalación de zocalos		ML		-	
4.03	Limpieza final y bote de escom}ros		PA		-	
5.00	Archivo Dirección Comercial					-

5.01	Suministro y colocación de sheetrock reforzado a dos caras calibre 26 estructura 2.5 para construcción de nuevos espacios		M2		-	
5.02	Suministro e instalación de modulo trameria estándar H. 5 niveles, bandejas 16 pulg x 36 pulg. en angulares ranurados de 7.5 pulg., de 1 1/2 tornillos de 5/16 pulg x 5/8 pulg. incluye esquineros.		ML		-	
5.03	Suministro e instalación de llavín en puerta corrediza existente. Inccluye desmonte de llavin existente.		UD		-	
5.04	Limpieza final y bote de escombros		PA		-	
SUB TOTAL						-

			RD\$	-
Transporte	2	%	RD\$	-
Seguro social y contra accidentes	4	%	RD\$	-
Fondo de pensiones y jubilaciones	1	%	RD\$	-
Gastos administrativos	3	%	RD\$	-
Seguros y fianzas	2	%	RD\$	-
Dirección técnica y responsabilidad	10	%	RD\$	-
Imprevistos	5	%	RD\$	-
Sub Total General			RD\$	-
Itbis 18% (Sobre 10% gastos indirectos)	18	%	RD\$	-

Total			RD\$	-
--------------	--	--	-------------	---

TOTAL GENERAL			RD\$	-
----------------------	--	--	-------------	---